

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный
директор ООО
«Безопасность и
техника»

А.В. Левичев

2020 г.

УТВЕРЖДАЮ: Директор
КОГБУК «Кировский
областной краеведческий
музей»

А.В. Маркелов

2020 г.

«Музей воинской славы» - отдел КОГБУК «Кировский областной краеведческий музей»

(наименование стройки)

«Музей воинской славы» - отдел КОГБУК «Кировский областной краеведческий музей»

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №124

Монтаж охранной сигнализации витрин «Музея воинской славы», г. Киров, ул. Красноармейская, 1а.

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость

Текущие цены

Базовые цены

26314 руб.

3144 руб.

строительных работ

0 руб.

0 руб.

монтажных работ

23308 руб.

2549 руб.

оборудования

3006 руб.

595 руб.

прочих работ

0 руб.

0 руб.

Средства на оплату труда

4961 руб.

651 руб.

Нормативная трудоемкость

67 чел. час.

Смета составлена в ценах 2000 г. в базе ФЕР ред. 2020 г. с пересчетом в текущие цены индексом СМР Минстроя РФ на 2 квартал 2020 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ФЕРм-10-08-002-04	Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей НР = 80% (НР = 90 руб.) СР = 60% (СР = 68 руб.)	14 шт	9,96	8,08	139	113		0,84	11,76
2	ФССЦ-61-2.01.05-0020	Извещатель охранный контактный: ИО-102-14 (СМК-14)	0,14 100шт	768,55		108				
3	ФЕРм-10-08-003-02	Устройство ультразвуковое, прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении НР = 80% (НР = 147 руб.) СР = 60% (СР = 110 руб.)	5 шт	39,85	36,76	199	184		3,6	18
4	ФССЦ-61-2.01.01-0027	Извещатель охранный для закрытых помещений, звуковой СТЕКЛО-3	0,5 10шт	973,36		487				
5	ФЕРм-10-08-019-01	Коробка ответвительная на стене НР = 80% (НР = 54 руб.) СР = 60% (СР = 41 руб.)	14 шт	5,29	4,88	74	68		0,5	7
6	ФССЦ-20-5.02.03-0003	Коробка коммутационная КС-4 (КРН 4/1Р)	14 шт	2,41		34				
7	ФЕРм-08-02-390-01	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм НР = 95% (НР = 29 руб.) СР = 65% (СР = 20 руб.)	0,2 100м	206,76	0,31	41	31		16,29	3,26
8	ФССЦ-20-2.05.04-0024	Кабель-канал (короб) 20x10 мм	20 м	1,19	0,14	24			0,01	
9	ФЕРм-08-02-399-	Провод в коробах, сечением: до	0,4	38,59	1,81	15	10	1	2,82	1,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01		6 мм ² НР = 95% (НР = 10 руб.) СП = 65% (СП = 7 руб.)	100м	26,51	0,26				0,02	0,01
10	ФЕРм-10-08-005-02	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: кирпичным НР = 80% (НР = 196 руб.) СП = 60% (СП = 147 руб.)	0,9 100м	1054,53 272,6			949 245		29	26,1
11	ФССЦ-21-1.08.01-0009	Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, КСПВ, число жил и диаметр жилы 4х0,5 мм	0,13 1000м	1195,92			155			
Итого по смете:							2225 651	1		67,25
								0		0,01

Накладные расходы по видам работ

п. 43	[1, 3, 5, 10]	80%	ФОТ	487
п. 45.2	[7, 9]	95%	ФОТ	39
ИТОГО накладные расходы по видам работ				526

Сметная прибыль по видам работ

п. 43	[1, 3, 5, 10]	60%	ФОТ	366
п. 45.2	[7, 9]	65%	ФОТ	27
ИТОГО сметная прибыль				393

Прямые затраты	2225
Основная зарплата	651
Материальные затраты	978
Эксплуатация машин	1
Сметная стоимость оборудования	595
Накладные расходы (по смете)	526
Сметная прибыль (по смете)	393
Итого СМР в ценах января 2000г.	2549
Всего в ценах января 2000г.	3144
СМР в в текущих ценах на II квартал 2020 г. (Прил. №1 к письму Минстроя России №17207-ИФ/09 от 06.05.2020 г.)	7,62
Объекты культуры	19423
ИТОГО	19423
ИТОГО	19423
Оборудование в тек. ценах на II квартал 2020 г. (Прил. №3 к письму Минстроя России №17207-ИФ/09 от 06.05.2020 г.)	4,21
п.30 По объектам непроизводственного назначения	2505
ИТОГО с оборудованием	21928
Итого без НДС	21928
НДС	20 %
ВСЕГО с НДС	4385,60
ВСЕГО с НДС	26313,60
ВСЕГО с НДС	26313,60

Составил:

Генеральный
директор ООО
«Безопасность и техника»



А.В. Левичев

Проверил:

Заместитель директора по АХР

А. М. Суслов